

ספרייה לשימור בית העם					
תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ	מפרט
עבודות עפר					
חפירה כבלית בשטח לגילוי היקפי של קורת יסוד או לכל צורך אחר באופן מבוקר וזהיר	מ"ק	50.00	100 ₪	5,000 ₪	חפירה תבוצע באופן זהיר לגילוי קורת היקף ועד עומק של 1 מ' לרבות הזזה של אלמנטים קיימים ככל שיידרש אם באמצעים מכניים או באופן ידני
מילוי והידוק הקרקע	מ"ק	50.00	100 ₪	5,000 ₪	הידוק בחומר נוזלי מנופה בשכבות של 20 ס"מ או בהתאם להנחיית קונסטרוקטור ומפקח
חישוף והסרה של צמחייה מכל סוג מסביב למבנה כולל עקירת שורשים וכל הדרוש עד לסילוק מוחלט עד גמר מושלם	קומפלט	1.00	7,000 ₪	7,000 ₪	חישוף והסרה של כלל הצמחייה מסביב למבנה לטובת ביצוע העבודות ככל שיידרש
גזום עצים המהווים הפרעה לביצוע העבודות	קומפלט	1.00	10,000 ₪	10,000 ₪	גזום עצים קיימים ייעשה לטובת ביצוע העבודות ככל שיידרש
עבודות הריסה ופירוק					
פינוי תכולת מבנה (ציוד, מחסנים, גרסאות וכד') שהושאר במבנה לפני הריסתו.	קומפלט	1.00	8,000 ₪	8,000 ₪	כלל תכולת המבנה לרבות, ריהוט, מדפים, כסאות, ארונות או כל ציוד אחר שאינו חלק אינטגרלי מהמבנה (למעט קבועות כפי שיפורט בהמשך)
עבודות הריסה ופירוק - קירות ומחיצות					
הריסת קירות בטון ולא מחיצות מכל סוג שהוא לרבות מטיחים בעובי עד 25 ס"מ - קומפלט (לרבות חיתוך הדין, תיקוני ריצוף, טיח ושיפולים)	מ"ר	50.00	200 ₪	10,000 ₪	כלל העבודות באישור קונסטרוקטור וע"פ הנחיותו באחריות מלאה של הקבלן המבצע, פירוק יעשה על פי תכנית או בהתאם לצורך כולל כל הדרוש לרבות ניסור זיון, הסרת אלמנטים נלווים וכן הלאה עד גמר מושלם
חציבה או הגדלה של פתחים ע"י פטיש חשמלי (קונבו)/דיסק ידני כולל חיתוך הדין שיוף פינות והכנה למשקופים קומפלט	מ"ר	10.00	1,000 ₪	10,000 ₪	
עבודות הריסה ופירוק גג המבנה וקונסטרוקציות נלוות					
פירוק גג רעפים קיים לרבות תקרת פנים קלה, אביזרים תלויים, קונסטרוקציות, רעפים מזחלות, צמ"גים, ארגז רוח וכן הלאה הכל קומפלט עד גמר מושלם	מ"ר	220.00	250 ₪	55,000 ₪	פירוק גג ייעשה לאחר תכנון הפירוק ע"י קונסטרוקטור באחריות הקבלן, באופן מבוקר וזהיר למען שמירה על שלמות הקירות העמודים ויתר חלקי המבנה, הפירוק הינו עבור כל אלמנטי הגג השונים רבות תקרת פח פנימית, ציוד תלוי, קונסטרוקציה וקונסטרוקציית עזר, מחללות, צינורות, רעפים, וכן הלאה כל חלקי הגג עד לגמר מושלם.
קילוף והורדת פיסוי P.V.C או שטיחים מריצוף ושיפולים קיימים	מ"ר	80.00	30 ₪	2,400 ₪	קילוף זהיר של PVC או אלמנט אחר המכסה את הרצפה, באופן זהיר ומבוקר ובהנחיית יועץ השימור והמרצפות הקיימות ישמרו ככל הניתן, פירוק ייעשה רק במקומות בהן הריצוף הקיים איננו ראוי (החלטת אדריכל יועץ שימור), באחריות הקבלן לבצע את הפירוק באופן זהיר ונקודתי על מנת שלא לפגוע ביתר המרצפות, הפירוק יבוצע לאחר אישור גורמי המקצוע בלבד ותחת פיקוחם והנחייתם, על הקבלן לבצע את המטלה עד גמר מושלם
פירוק מרצפות קיימות באופן זהיר מבוקר ונקודתי בהתאם לנדרש ולהוראות התכנית והמפרטים	מ"ר	50.00	80 ₪	4,000 ₪	על הקבלן לקחת בחשבון פירוק מושלם לרבות משקופים ואביזרים נלווים (כגון סורגים או כל אביזר אחר) בטרם הפירוק ובמהלכו יועץ הקבלן ביועצי השימור ובהתאם יוחלט באם לשמר חלק מהאלמנטים או לא, בכל אופן יפעל הקבלן בהתאם להוראות יועץ השימור ובמידה ויוחלט על פירוק מלא יבצע זאת כפי שצויין עד גמר מושלם.
פירוק ולתות פנים או חוץ מכל סוג שהוא לרבות פירוק משקופים וחיתוך באם נדרש עד גמר מושלם	יח'	8.00	750 ₪	6,000 ₪	על הקבלן לקחת בחשבון פירוק מושלם לרבות משקופים ואביזרים נלווים (כגון סורגים או כל אביזר אחר) בטרם הפירוק ובמהלכו יועץ הקבלן ביועצי השימור ובהתאם יוחלט באם לשמר חלק מהאלמנטים או לא, בכל אופן יפעל הקבלן בהתאם להוראות יועץ השימור ובמידה ויוחלט על פירוק מלא יבצע זאת כפי שצויין עד גמר מושלם.
פירוק חלונות עץ דו כנפיים פתיחה רגילה, מכל סוג שהוא.	יח'	12.00	130 ₪	1,560 ₪	פירוק הבמה וגילוי הריצוף בכל חלל הסיפריה באופן זהיר להשאת הריצוף הקיים המקורי ללא פגע ככל שניתן, הפירוק ייעשה במקביל להנחיות יועץ השימור.
פירוק דקים קיימים מעץ לרבות קורות תמיכה תחתונות	מ"ר	50.00	100 ₪	5,000 ₪	הקבלן יפרק את כלל המדרגות הקיימות בכל מקום שהוא במבנה, לרבות כלל אביזרי העזר הנלווים עד גמר מושלם, הקבלן יעדכן את האדריכל ומנהל הפרויקט בשינוי גבהים אם ישנם בעיבות חשיפת ריצוף, ויפעל בהתאם להנחיותם
פירוק מדרגות קיימות	מ'	20.00	250 ₪	5,000 ₪	
פירוק מתייחס לכלל מערכות המים, הביב והניקוז באשר הם ועד החל ממאבזרי הקצה (שקעים) תאורה וכן הלאה ועד לנקודת החיבור לערייה (שוחה ראשית (כולל) וכן שיבר ראשי (כולל), הפירוק יבוצע באופן זהיר ובהנחיית קונסטרוקטור לרבות תשתיות בתוך קירות באדמה, לחות, תעלות, מבילים וכן כל הדרוש עד גמר מושלם.	קומפלט	1.00	20,000 ₪	20,000 ₪	
פירוק כלל מערכות המים והביב הקיימות נקודות החיבור לערייה ועד נקודת הקצה לרבות ניתוק כלל האביזרים והברזים עד לעירום המבנה מתשתיות ואביזרי חשמל ותקשורת, הכל קומפלט	קומפלט	1.00	10,000 ₪	10,000 ₪	
פירוק כלל מערכות החשמל ומערכות המתח הנמוך באשר הן החל מנקודת החיבור לערייה ולח החשמל הראשי ועד לאביזרי הקצה כולל אביזרי הקצה	קומפלט	1.00	10,000 ₪	10,000 ₪	
פירוק כלל מערכות החשמל ומערכות המתח הנמוך באשר הן החל מנקודת החיבור לערייה ולח החשמל הראשי ועד לאביזרי הקצה כולל אביזרי הקצה	קומפלט	1.00	10,000 ₪	10,000 ₪	
פירוק כלל מערכות המיזוג והחימום באשר הם, לרבות מזגנים, מאווררים, צנרת גז מים, נקודות חיבור לחשמל, תעלות וכן הלאה כלל התשתיות והציוד ועד גמר מושלם.	קומפלט	1.00	10,000 ₪	10,000 ₪	
פירוק כלל הקבועות במבנה באשר הם ובין היתר, אסלות, כיורים, ברזים, מטבחונים, מראות, אביזרים תלויים על קירות, וכן כלל הציוד המקבוע למבנה אשר איננו חלק אינטגרלי מהמבנה ולמעט המופיע בסעיף פינוי התכולה, הכל יפורט ועד גמר מושלם.	קומפלט	1.00	10,000 ₪	10,000 ₪	
עבודות בנייה בבטון ושיקום קונסטרוקציה					
יש לפעול בהתאם להוראות התכנית והשימור בבדי להביא את הרצפה למצב חזש ככל שניתן למלא יציקת קורות/עמודים/אלמנט קונסטרוקטיבי או אלמנט אחר הדרוש ליציקה מבטון 40 לרבות ברזל חזון וכל הדרוש עד גמר מושלם	מ"ק	10.00	2,500 ₪	25,000 ₪	סדקים ובורות בגוון דומה לריצוף הקיים, לטש ולבצע סילו, הביצוע יהיה באמצעות קבלן המתמחה
שיפוץ בסדקים במבנה בהתאם להנחייה ופרט קונסטרוקטור - ראה הנחיות ומפרטי שימור	מ"ר	70.00	500 ₪	35,000 ₪	יש לחשוף פגלים אם ישנם. אם לא יש להתקין פנל פולימרי חלק עם דופן מוגולת בגובה 6 ס"מ.

עבודות איטום				
איטום מחיצות או לחות חיפוי מגבש ירוק או מחיצות בטון או בלוק מטיח בחדרים רטובים מתחת לארזי קרמיקה או גרניט פורצלן במערכת איטום מסוג "מאסטר WALL" או ש"ע המיצר ע"י חב' "פוקר" במריחה או בהתזה, לרבות פריימר מסוג "מאסטר WALL" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר ו-2 שכבות "מאסטר WALL" או ש"ע בכמות של 2.0-1.5 ק"ג/מ"ר לעובי כולל (יבש) של 0.8 מ"מ	מ"ר	25.00	150	3,750
איטום קירות ביציפו ביטומני אלסטי לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "ביטומסטיק" או "ספיר יסוד 1000" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר, מטייק ביטומני מסוג "אלסטופלקס" או "ביטומסטיק" או ש"ע בכמות 4.5 ק"ג/מ"ר, יריעות "ביטוגלס אלומיניום" או ש"ע והגנה ע"י יריעות מסוג "פז דריין" או "ביטודריין T-15" או "ספיר פרוטקשיון" או ש"ע בעובי 0.5 מ"מ	מ"ר	25.00	150	3,750
איטום רצפה בחדרים רטובים במריחות חמות של ביטומן אלסטומרי מסוג אלסטיגום 795 או שו"ע בכמות כוללת של 3 ק"ג למ"ר לקבלת ציפוי יבש בעובי 3 מ"מ לרבות פריימר ביטומני GS 474 או פז יסוד או פריימר 101 או שו"ע בכמות 300 גר למ"ר	מ"ר	25.00	150	3,750
נרות חרש וסיכוך				
הקבלן יפעל למנות קונסטרוקטור שימור מטעמו, קונסטרוקטור השימור יתכן את המבנה לרבות חיזוקים באם נדרשים, תיקונים וכן הלאה וכן את תכנון החלפת הגג והגג החדש, בהתאם לתכנית להנחיות יועץ השימור והפרט המצויף בתכניות, הרעפים יבוצעו מסוג מרסיי, קונסטרוקציית הגג מעץ הכוללת את כל אביזרי העור, המרישים, ארגזי רוח, מרזבים, צינור ניקוז וקולטנים, לחות סגירה פנימית OSB, רשת ציפורים בחיבור בין רעפים לגג, בידוד BTI 450, איטום יריעות טייבק הכל יבוצע עד גמר מושלם.	מ"ר	220.00	1,500	330,000
צביעת הגג בצבע עץ ע"פ יועץ השימור, לרבות הכנה, שיוף, ניקוי וכן כל הדרוש, צביעה ב3 שכבות וביצוע סילר ועד גמר מושלם	קומפלט	1.00	50,000	50,000
תכנון המדרגות ע"י קונסטרוקטור, מדרגות יבוצעו ע"ג תשתית קונסטרוקציית פלדה מגולונית, צבעה וטומה, מדרגות העץ כמפוע בפרט ובהנחיות לרבות צביעה וסילר עד גמר מושלם	מ'	25.00	2,000	50,000
הקבלן יביא בחשבון רצפת עץ חדשה במקום הרמפצה הקיימת, פירוק הריצפה הקיימת והתקנת רצפת דק חדשה ע"פ הוראות השימור, לרבות כלל ההכנות הדרושות, התקנה, צביעה ובסילר ועד גמר מושלם. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל החלטה לבצע שימור רצפה הקיימת במידה ויוחלט ע"פ שיקול דעת יועץ שימור הזמיה.	מ"ר	20.00	2,500	50,000
מסגרות חרש				
ניקוז גגות				
מזחלה מפח אבץ בעובי 0.8 מ"מ ע"פ תכניות ומפרטים ועד גמר מושלם	מ'	50.00	204	10,200
צינור מי גשם מפח הכולל ראש קולט מי גשם ממתכת אבץ צבוע בקוטר 4" ע"פ תכניות ומפרטים ועד גמר מושלם	מ'	24.00	172	4,128
צביעת צינורות מי גשם, מזחלה וקולטן בווון אפור ע"פ תכניות ומפרטים ועד גמר מושלם.				
מעקות ומאחזי יד למדרגות				
מעקה נירוסטה בכל מקום התקנה (על קיר או על מעקה) כמפוע בתכניות ובפרט מ.2 עד גמר מושלם	מ'	10.00	1,400	14,000
מאחז יד נירוסטה בכל מקום התקנה (על קיר או על מעקה) כמפוע בתכניות ובפרט מ.2 עד גמר מושלם	מ'	20.00	800	16,000
רביבים מתוששים בבנין				
מחיצות גבס חז-קרמית (בשני הצדדים) בעובי כולל של 100-95 מ"מ מפפה פלדה מגולונית בעובי 0.8 מ"מ לרבות תיקונים, שפכטל והכנה לצביעה	מ"ר	50.00	250	12,500
תוספת למחיצות גבס עבור דופן דז קרמית (בשני הצדדים)	מ"ר	30.00	30	900
תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד)	מ"ר	30.00	30	900
תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 2" במשקל 80 ק"ג/מ"ק	מ"ר	60.00	120	7,200
עבודות ריצוף וחיפוי				
ריצוף במרצפת טרצו במידות 30/30 ס"מ ע"ב בסיס צמנט לבן בווון המתאים לריצוף הקיים לרבות ביצוע רובה או כל הדרוש ועד גמר מושלם	מ"ר	70.00	350	24,500
ריצוף חדדי שירותים ומקלחות באריחים מותאמים R11 מגרניט פורצלן במחיר אריח של עד 150 ₪ למ"ר לבחירת אדיר-ל לרבות פינות אלומיניום וביצוע רובה ועד גמר מושלם	מ"ר	15.00	300	4,500
ביצוע שיפולים לריצוף מסוג טרצו כדוגמת הקיים. לרבות ביצוע תיקונים ורובה ועד גמר מושלם	מ'	150.00	30	4,500
טיפול חידוש ושימור רצפת טרצו קיימת בהתאם להוראות התכניות והמפרטים לרבות כל הדרוש עד גמר מושלם.	מ"ר	220.00	120	26,400
חיפוי קירות בחדרים רטובים (שירותי) או מטבחון) באריחי קרמיקה מסוג גרניט פורצלן במחיר אריח של עד 150 ₪ להחלפת המזמין לרבות רובה ועד גמר מושלם.	מ"ר	30.00	300	9,000
הגנה על ריצוף קיים, עם לחות מזונית או גבס לרבות אספקה הנחה ופינוי לאורך כל שלב הביצוע ועד גמר המבנה	מ"ר	35.00	250	8,750
עבודות טיח וצבע				
עבודות טיח				
טיח לקירות פנים כמצוין בתוכניות לרבות עבודות הכנה וקילוף תשתית קיימת (צבע וטיח) ועד גמר מושלם	מ"ר	500.00	100	50,000
טיח לקירות חוץ כמצוין בתוכניות לרבות עבודות הכנה וקילוף תשתית קיימת (צבע וטיח) ועד גמר מושלם	מ"ר	0.00	34	-
צבע פנים				
צביעה פנים מבנה תבוצע בכל המבנה לאחר יישום טיח, סיד ותיקונים כנדרש וע"פ תכניות ומפרט השימור	מ"ר	500.00	250	125,000
צבע חוץ				
שליכת חוץ בהתאם לתכניות ולמפרט השימור	מ"ר	350.00	300	105,000
עבודות מסגרות ונגרות				
דלתות וחלונות חוץ				

את הרצפה יש ללטש ולהבריק ע"י מיכשור מתאים.

הקבלן יפעל לשחזור ושימור הפריטים המקוריים בהתאם לתכנית והנחיית היועץ השימור, במידה ולא ניתן לשמר יביא הקבלן בחשבון שיחזור מלא וחדש של כלל האלמנטים לרבות ספים, משקופים, סורגים, בריחים, צירים, מנעולים, מנגנונים, דיות וכן הלאה עד לשחזור מושלם, בטרם עבודות הפירוק ויש לקבל הנחיות ואישור יועץ השימור, המזמינה שומרת את הזכות להורות על שימור של אביזר כזה או אחר בהתאם לשיקול דעתה. וליועץ השימור	₪	65,000	₪	5,000	13.00	יח'	חלון מטיפוס B1 כמופיע בתכנית ובפרטים לרבות התקנת סף תואם ועד גמר מושלם
הקבלן יפעל לשחזור ושימור הפריטים המקוריים בהתאם לתכנית והנחיית היועץ השימור, במידה ולא ניתן לשמר יביא הקבלן בחשבון שיחזור מלא וחדש של כלל האלמנטים לרבות ספים, משקופים, סורגים, בריחים, צירים, מנעולים, מנגנונים, דיות וכן הלאה עד לשחזור מושלם, בטרם עבודות הפירוק ויש לקבל הנחיות ואישור יועץ השימור, המזמינה שומרת את הזכות להורות על שימור של אביזר כזה או אחר בהתאם לשיקול דעתה. וליועץ השימור	₪	16,000	₪	8,000	2.00	יח'	חלון מטיפוס B2 כמופיע בתכנית ובפרטים לרבות התקנת סף תואם ועד גמר מושלם
הקבלן יפעל לשחזור ושימור הפריטים המקוריים בהתאם לתכנית והנחיית היועץ השימור, במידה ולא ניתן לשמר יביא הקבלן בחשבון שיחזור מלא וחדש של כלל האלמנטים לרבות ספים, משקופים, סורגים, בריחים, צירים, מנעולים, מנגנונים, דיות וכן הלאה עד לשחזור מושלם, בטרם עבודות הפירוק ויש לקבל הנחיות ואישור יועץ השימור, המזמינה שומרת את הזכות להורות על שימור של אביזר כזה או אחר בהתאם לשיקול דעתה. וליועץ השימור	₪	39,000	₪	3,000	13.00	יח'	חלון מטיפוס B3 כמופיע בתכנית ובפרטים לרבות התקנת סף תואם ועד גמר מושלם
הקבלן יפעל לשחזור ושימור הפריטים המקוריים בהתאם לתכנית והנחיית היועץ השימור, במידה ולא ניתן לשמר יביא הקבלן בחשבון שיחזור מלא וחדש של כלל האלמנטים לרבות ספים, משקופים, סורגים, בריחים, צירים, מנעולים, מנגנונים, דיות וכן הלאה עד לשחזור מושלם, בטרם עבודות הפירוק ויש לקבל הנחיות ואישור יועץ השימור, המזמינה שומרת את הזכות להורות על שימור של אביזר כזה או אחר בהתאם לשיקול דעתה. וליועץ השימור	₪	12,000	₪	12,000	1.00	יח'	דלת מטיפוס A1 כמופיע בתכנית ובפרטים לרבות התקנת סף תואם ועד גמר מושלם
הקבלן יפעל לשחזור ושימור הפריטים המקוריים בהתאם לתכנית והנחיית היועץ השימור, במידה ולא ניתן לשמר יביא הקבלן בחשבון שיחזור מלא וחדש של כלל האלמנטים לרבות ספים, משקופים, סורגים, בריחים, צירים, מנעולים, מנגנונים, דיות וכן הלאה עד לשחזור מושלם, בטרם עבודות הפירוק ויש לקבל הנחיות ואישור יועץ השימור, המזמינה שומרת את הזכות להורות על שימור של אביזר כזה או אחר בהתאם לשיקול דעתה. וליועץ השימור	₪	12,000	₪	12,000	1.00	יח'	דלת מטיפוס A1 כמופיע בתכנית ובפרטים לרבות התקנת סף תואם ועד גמר מושלם
הקבלן יפעל לשחזור ושימור הפריטים המקוריים בהתאם לתכנית והנחיית היועץ השימור, במידה ולא ניתן לשמר יביא הקבלן בחשבון שיחזור מלא וחדש של כלל האלמנטים לרבות ספים, משקופים, סורגים, בריחים, צירים, מנעולים, מנגנונים, דיות וכן הלאה עד לשחזור מושלם, בטרם עבודות הפירוק ויש לקבל הנחיות ואישור יועץ השימור, המזמינה שומרת את הזכות להורות על שימור של אביזר כזה או אחר בהתאם לשיקול דעתה. וליועץ השימור	₪	12,000	₪	12,000	1.00	יח'	דלת מטיפוס A1 כמופיע בתכנית ובפרטים לרבות התקנת סף תואם ועד גמר מושלם
הקבלן יפעל לשחזור ושימור הפריטים המקוריים בהתאם לתכנית והנחיית היועץ השימור, במידה ולא ניתן לשמר יביא הקבלן בחשבון שיחזור מלא וחדש של כלל האלמנטים לרבות ספים, משקופים, סורגים, בריחים, צירים, מנעולים, מנגנונים, דיות וכן הלאה עד לשחזור מושלם, בטרם עבודות הפירוק ויש לקבל הנחיות ואישור יועץ השימור, המזמינה שומרת את הזכות להורות על שימור של אביזר כזה או אחר בהתאם לשיקול דעתה. וליועץ השימור	₪	12,000	₪	12,000	1.00	יח'	דלת מטיפוס A1 כמופיע בתכנית ובפרטים לרבות התקנת סף תואם ועד גמר מושלם
הקבלן יפעל לשחזור ושימור הפריטים המקוריים בהתאם לתכנית והנחיית היועץ השימור, במידה ולא ניתן לשמר יביא הקבלן בחשבון שיחזור מלא וחדש של כלל האלמנטים לרבות ספים, משקופים, סורגים, בריחים, צירים, מנעולים, מנגנונים, דיות וכן הלאה עד לשחזור מושלם, בטרם עבודות הפירוק ויש לקבל הנחיות ואישור יועץ השימור, המזמינה שומרת את הזכות להורות על שימור של אביזר כזה או אחר בהתאם לשיקול דעתה. וליועץ השימור	₪	12,000	₪	12,000	1.00	יח'	דלת מטיפוס A1 כמופיע בתכנית ובפרטים לרבות התקנת סף תואם ועד גמר מושלם
דלת חדשה כמופיע בפרט, בתכנית, במפרטים ובהתאם לאישור יועץ גישות, לרבות כלל האביזרים הדרושים ועד גמר מושלם	₪	3,310	₪	3,310	1.00	יח'	דלת נגישה כמופיע בתכנית ובפרט 2. ובהתאם להנחיות הנגישות, לרבות משקופים עוררים, הלבשות וכן כלל הדרוש עד גמר מושלם
דלת חדשה כמופיע בפרט, בתכנית, במפרטים ובהתאם לאישור יועץ גישות, לרבות כלל האביזרים הדרושים ועד גמר מושלם	₪	4,280	₪	2,140	2.00	יח'	דלת כמופיע בתכנית ובפרט 1. ובהתאם לרבות משקופים עוררים, הלבשות וכן כלל הדרוש עד גמר מושלם
							קבועות סניטאריות
							אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות
יש לאשר אסלה טרם התקנה ע"י יועץ גישות, יבוצע ע"י חיבור לכלל התשתיות, לא יבוצע צינורות שרשרתיים אלא רק חיבורים גמישים צנרת ייעודית, כולל כלל החיבורים ועד גמר מושלם	₪	10,000	₪	5,000	2.00	יח'	אסלה נגישה - מונבלוק כדוגמת ברקת נכים של חמת או שו"ע כולל מושב הידראולי נשלף עם סגירה שקטה ניאגרה תואמת עד גמר מושלם
יש לאשר אסלה טרם התקנה ע"י יועץ גישות, יבוצע ע"י חיבור לכלל התשתיות, לא יבוצע צינורות שרשרתיים אלא רק חיבורים גמישים צנרת ייעודית, כולל כלל החיבורים ועד גמר מושלם הכל בהתאם למפרט נגישות/שימור/תכנית/תקנים	₪	3,000	₪	3,000	1.00	יח'	אסלה נמונבלוק כדוגמת אלפא של חמת או שו"ע כולל מושב הידראולי נשלף עם סגירה שקטה ניאגרה תואמת עד גמר מושלם
לרבות התקנה וחיבור לנקודת חשמל ייעודית ועד גמר מושלם	₪	3,000	₪	3,000	1.00	יח'	נגיש - מושב אסלה חכם עם שלט רחוק דגם "בידן אלקטרוני עם הגבהה" או ש"ע, ההגבהה לאסלה בגובה של 10 ס"מ, לשטיפה במים חמימים ויבוש - בלחיצת כפתור, בעל שני תפסים בנקודות החיבור של המושב לאסלה. זרימה קבועה, גוף חימום ואויר חם ליבוש, לרבות חיבור לנקודת מים קוטר "1/2" ונקודת חשמל הנמדדים בנפרד
							כיורים וקערות
לרבות חיבורים דקורטיביים מצנרת ייעודית מצופה כרום לביוב ומים ועד גמר מושלם	₪	2,000	₪	1,000	2.00	יח'	כיור רחצה מחרס לט סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אוסלו 60" או ש"ע
יועץ נגישות	₪	1,200	₪	1,200	1.00	יח'	נגיש - כיור רחצה מחרס לט סוג א' דוגמת "חרסה" דגם "אלפא 45" מעוגל או ש"ע, באורך 44.5 ס"מ, ברוחב 34.5 ס"מ ובגובה 17 ס"מ
							ברזים וסוללות
	₪	4,000	₪	1,000	4.00	יח'	ברז כיור שירותים מתוצרת גרוהה (GROHE) כדוגמת סדרה 23322001 או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברז ניל וכל חומרי העזר עד גמר מושלם.
	₪	2,000	₪	2,000	1.00	יח'	ברז מטבח מתוצרת גרוהה נשלף (GROHE) כדוגמת סדרה 31483002 או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברז ניל וכל חומרי העזר עד גמר מושלם.
							אביזרים נלווים לשירותים
	₪	1,200	₪	300	4.00	יח'	מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם

בניש- פס גרעני קשיח מסוג "אנטי סליפ" למניעת החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצות שלחי מדרגות, על גבי רמפות או משטחי דריכה, בגוון ניגודי (לבן שחור), לפי ד"מ'	20.00	150 ₪	3,000 ₪	
שילוט על גבי המבנה				
שלטי הבונה לחדרי שירותים\מטבחון או אלמנט אחר -שלטים בגדלים משתנים בהתאם לתכנית ועד 30 על 30 ס"מ, שלט זכוכית 10מ"מ , זכוכית אקסטרא כליר זכוכית שקופה לחלוטין המאפשרת הדפסה אחורית להגנה על ההדפסה התקנה מרחפת על גבי הקיר באמצעות ספייסרים (ברגים מעוצבים) , על השיילוט יותקן כתב ברייל להנגשה שלט הגלייה - שלט מאותיות פליז יצוק כולל תאורה אחורית - ראה תוכניות , מפרטים והנחיות שימור	10	400 ₪	4,000 ₪	יח'
	1.00	12,000 ₪	12,000 ₪	קומפ'
סה"כ			1,741,358 ₪	
אחוז הנחה %				במילים
סה"כ אחרי הנחה				במילים
מע"מ 17%				במילים
סה"כ כולל מע"מ				במילים

הערות:

כל הסעיפים הינם ייצור אספקה והתקנה
כל הסעיפים בהתאם לאמור בתכניות,מפרטים ויתר הצרופות להסכם זה
כל האבזורים בכפוף לאישור האדריכלית והמזמין
על הקבלן להעסיק מתכנן קונסטרוקציה שילווה את ביצוע הפרויקט, יתכנן את גג המבנה ואת חיזוק המבנה באם נדרש, המזמין רשאי להביא חוות דעת נגדית , המהנדס מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון בשימור של כ 10 שנים
על הקבלן להעסיק מתכנן חשמל\תקשורת ומ"מ בעל ניסיון בשימור לתכנון המערכות - במסגרת תכנון וביצוע והנחיות האדריכלית ואדריכל השימור
כל הסעיפים כוללים את כל הדרוש לביצוע העבודות לרבות הכלים,מנפים,במות,פיגומים,וכן כלל האבזורים הדרושים לביצוע העבודה באופן הנכון
על הקבלן להעביק מנהל עבודה וממונה בטיחות
הקבלן יגדר את האתר באופן הראוי באיסכורית עם לוגו החברה ולגו העירייה עם תיאור, שם הפרויקט, שם מנהל העבודה באופן ייצוגי ומזמין במקרה של סתירה בין מסמכים או מחסור בתיאור החלטה הבלעדית הינה של המזמין
המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות , אין המתואר בכתב כמויות או בכמויות מחייב לביצוע כלל המטלות
כלל עבודות הפירוק והבנייה בהתאם לתכנון והנחיית קונסטרוקטור שימור מוסמך מטעם הקבלן
המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לשמור חלק או כל הציוד שיפורק מהמבנה ולשמרו , במידה ויוחלט יפעל הקבלן לשימורו עד פינויו על ידי המזמינה,
הוחלט לא לקחת את הציוד יפנה אותו הקבלן כמו יתר ציוד המפורק
כל פרטי שנגישות יאושרו ע"י יועץ הנגישות
כל פרטי השימור יאושרו ע"י יועץ השימור